



**LAVORI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA NEI COMUNI DI
DRONERO, MACRA, PRAZZO ELVA – PISIMM 2010-2014**

CUP: F14H16000980009 – NUMERO GARA 7790509 - CIG 8332273931 – CPV 45246000-3

In riferimento all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante indagine di mercato ai sensi del comma 2 dell'art.36 così come integrato dalla norma transitoria di cui al comma 912 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 utilizzando quale mezzo per la presentazione delle offerte la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione, con il criterio del minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, con esclusione delle offerte in aumento e alla pari, in ossequio a quanto previsto dall'art.98 del D.Lgs.50/2016 si comunicano i dati relativi all'affidamento effettuato:

STAZIONE APPALTANTE:

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA – Via Torretta n.9 12029 SAN DAMIANO MACRA (CN) - Tel. 0171/900061 - Fax 0171/900161

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

I lavori verranno realizzati in territori della media alta valle Maira e precisamente nei Comuni di Elva, Macra, Prazzo e Dronero in Provincia di Cuneo

Il progetto prevede un serie di lavori di manutenzione idraulico-forestale riassumibili come segue:

INTERVENTO PRAZZO:

Predisposizione di gabbionate a protezione del sentiero e trincea protettiva.

Pulizia dell'alveo al fine di ripristinare l'efficienza idraulica del corso d'acqua a monte del ponte per una lunghezza di 100 m, andando a rimbottire la sponda sinistra, rimanendo sempre all'interno dell'alveo inciso.

INTERVENTO ELVA:

Riprofilatura del pendio e posa di un doppio strato di biostuoie, quella superiore essendo ad alta resistenza (pur biodegradabile al 100%) e quella inferiore costituita da biotessuto presemato con ritentore idrico per facilitare il rinverdimento del versante e favorire lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. Al piede sarà posto un tubo drenante, con pozzetto di ispezione e raccordo verso una canaletta alla francese. Lungo il versante saranno messi in opera tre ordini di palizzate semplici per rallentare e limitare l'effetto erosivo delle acque di ruscellamento superficiali.

INTERVENTO MACRA:

Riprofilatura del pendio e posa di una rete di contenimento in aderenza, a maglie romboidali costituiti da filo in acciaio con diametro superiore a 3 mm ed ancorate con barre Gewi Plus di lunghezza pari a 3,0 m. A monte della rete in aderenza sarà messa in opera una terra rinforzata con sviluppo lineare di 8 m.

INTERVENTO DRONERO:

L'intervento previsto si articola su tre elementi distinti:

esecuzione di una scogliera estesa per 8 metri lineari, profonda 1,5 m ed alta 2,0 m

regolarizzazione del fronte tramite ragno meccanico su di un fronte pari a 32 m di altezza per una larghezza di 12 m

realizzazione di una soletta larga 1,5 m e spessa 0,50 m, estesa per una lunghezza longitudinale di 15 m e disposta a seguire la curvatura della sede stradale, fondata su una doppia fila di micropali lunghi 9,0 m armati con armatura tubolare di 139,7 mm di diametro e spessore 10 mm, verticali e con interasse di 1,5 m per quanto riguarda la fila di valle, e leggermente inclinata verso monte, con interasse di 3,0 m, per quanto riguarda la fila più interna.

Importo complessivo dei lavori **Euro 178.766,52**, di cui

€ 164.218,57 soggetti a ribasso

€ 14.547,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Indagine di mercato ai sensi del comma 2 dell'art.36 così come integrato dalla norma transitoria di cui al comma 912 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 utilizzando quale mezzo per la presentazione delle offerte la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: appalto aggiudicato **a CORPO**, con il **criterio del minor prezzo** di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, con esclusione delle offerte in aumento e alla pari;

DATA DELLA GARA: la seduta pubblica di gara si svolse in data 01/10/2020 con l'apertura della documentazione amministrativa ed il confronto delle offerte economiche;

DITTE INVITATE:

GE.LA.MO. Srl di Villar san Costanzo (CN)

PMP COSTRUZIONI Srl di Asti (AT)

IVIES SpA di Pontey (AO)

EUROBUILDING SpA di Servigliano (FM)

FORTI COSTRUZIONI Srl di Terni (TR)

D'AGARO Srl di Prato Carnico (UD)

MORANI Srl di Casina (RE)

BERTINI Srl di Alagna Valsesia (VC)

F.lli PERSIA Srl di CROGNALETO (TE)

GEOBAU Srl di Bolzano (BZ)

DITTE PARTECIPANTI:

3

BERTINI Srl di Alagna Valsesia (VC)

GE.LA.MO. Srl di Villar san Costanzo (CN)

PMP COSTRUZIONI Srl di Asti (AT)

DITTE ESCLUSE:

0

DITTE CHE PRESENTARONO OFFERTA GIUNTA IN RITARDO

0

DITTA AGGIUDICATARIA PMP COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corso Felice Cavallotti, 54 - 14100 ASTI

RIBASSO OFFERTO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA: 20,049%

MAGGIORE RIBASSO OFFERTO: 20,049%

MINORE RIBASSO OFFERTO: 7,82%

DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE: Determinazione del responsabile del servizio tecnico di manutenzione e tutela ambientale n. 72 del 24/11/2020

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45, 10129 Torino Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it

PRESENTAZIONE DI RICORSO: Ricorso giudiziale (art.120, comma 5, d.lgs. 104/10): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE: Autorità Nazionale Anticorruzione
Indirizzo Postale Via di Ripetta 246 00186 ROMA - Telefono 06/367231 - Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Roberto GARNERO
(firmato digitalmente depositato agli atti)