

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI MARMORA

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI DELL'ALPEGGIO "ALPE VALANGHE" PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 7 - Operazione 7.6.1

ELABORATO:

MALGA DI RESIDENZA - RIVESTIMENTO ESTERNO IN TAVOLE DI LEGNO IN PROGETTO -

COMMITTENTE:

COMUNE DI MARMORA (CN)

STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E GIRAUDO

Corso Nizza, 67/A - CUNEO
Tel. 0171/480247
e-mail: ufficio@ferrariegiraudo.it

Dott. Ing. Franco Giraudo

VISTI:

Allegato

2

TAVOLA

6

DATA:

PARETE POSTERIORE

scala 1:50

PARETE FRONTALE

scala 1:50

Annotations for PARETE POSTERIORE:

- Rivestimento in legno di larice delle pareti esterne e dell'intradosso dei cornicioni con tavole accostate (sp. = 2 cm) ed inchiodate alla sottostruttura
- Sottostruttura in legno tassellata alle pareti per il fissaggio del rivestimento esterno (listelli 3x6 cm - Tasselli meccanici M8 minimo 1/m)
- Tracciatura della nuova scala in legno di accesso al primo piano

Annotations for PARETE FRONTALE:

- Rivestimento in legno di larice delle pareti esterne e dell'intradosso dei cornicioni con tavole accostate (sp. = 2 cm) ed inchiodate alla sottostruttura
- Sottostruttura in legno tassellata alle pareti per il fissaggio del rivestimento esterno (listelli 3x6 cm - Tasselli meccanici M8 minimo 1/m)
- Travi in legno di sostegno del nuovo soppalco (dim. 12x16 cm)
- Traccia impalcato del nuovo soppalco (sp. = 4 cm)
- Traccia del rivestimento con tavole in legno del sottoscala (sp. = 2 cm)

N.B.: Tutte le parti in legno, dovranno essere preventivamente trattate con impregnante a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insettorepellente

PARTICOLARE RIVESTIMENTO IN LEGNO

scala 1:50

Dimensions and Details:

- Chiodi a testa stretta
- Alternare tavole con larghezza differente, intervallate da scuri di 0,5 cm
- Tasselli meccanici posti al passo massimo di 1,00 m
- Plank widths: 20, 12, 8, 16, 10, 6 cm
- Spacing: 0.5 cm