

REGIONE PIEMONTE



Comune di CANOSIO

Provincia di CUNEO

LAVORI di RIMOZIONE dell'ASFALTO
e RIFACIMENTO della PAVIMENTAZIONE
in LAVORI di RIPRISTINO STRADE COMUNALI - L.R. 14.04.2017 n.6

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato n.4

ELENCO

dei PREZZI UNITARI

Data: luglio 2017

LA COMMITTENZA

architetto Claudio Ellena

12020 - Roccabruna, via Simone Doria n.16

telefono e fax 0171 905371

mail: claudio.ellena@gmail.com PEC: claudio.ellena@archiworldpec.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A21.B76.0 10	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. zata. Su strade urbane. Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 euro (quarantanove/33)	mq	49,33
Nr. 2 01.A21.B90.0 05	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura dei cubetti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo. Formata da doppia fila di cubetti di cm 8-10 oppure cm 10-12, forniti dalla citta'. euro (diciassette/52)	m	17,52
Nr. 3 01.A22.A20.0 15	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti euro (zero/70)	mq	0,70
Nr. 4 01.A22.A44.0 10	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m ² euro (zero/90)	mq	0,90
Nr. 5 01.A22.B10.0 15	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 euro (sei/58)	mq	6,58
Nr. 6 22.P21.A25.0 05	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento: al metro cubo euro (ventiquattro/38)	mc	24,38
Nr. 7 D LS AA 026	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione compresi fra 2 e 15 cm, compreso la rimozione del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto. Sono compresi gli eventuali maggiori oneri dovuti a finiture a mano in corrispondenza di chiusini, caditoie ecc. Solo escluso l'onere per lo smaltimento in discarica autorizzata. Su strade urbane. euro (quattro/80)	mq	4,80
Nr. 8 E OS BB 035	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata dei lavori. euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 9 E OS BB 040	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Nolo mensile (minimo tre mesi). euro (sette/56)	m	7,56
Nr. 10 E OS NN 005 a	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: rettangolare 500x700 mm. Costo per un anno. euro (tredici/00)	cadauno	13,00
Nr. 11 E OS NN 010 a	Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo 7/10: lato 435 mm. Costo per un anno. euro (cinque/00)	cadauno	5,00
Nr. 12	Estintore portatile a polvere da 12 kg omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita		

[illegible]