

REGIONE
PIEMONTE

PROVINCIA DI
CUNEO

COMUNE DI ACCEGLIO

**PSR 2014-2020 - MIS. M4
OPERAZIONE 4.3.4**

**INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSO E LA
GESTIONE DELLE RISORSE PASTORALI**

**ALPEGGI VALLONE DEL MOLLASCO
AD ACCEGLIO**

Redatto da:				
Codice:	MA225E06_0			
Data:	Marzo 2018			
Rev:	0	1	2	3

Note:

Fase progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO

N° Elaborato

6

ANALISI PREZZI

Data:

Marzo 2018

Scala:

Il Progettista:

Dott. Ing. Livio MARTINA

A.P. n° 1					
Unità Misura: mq		Prezzo analisi applicato 24,00 euro ventiquattro / 00 mq			
Art. Elenco / n° allegato	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
<i>Fornitura e posa di geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 conformi alle normative UNI EN 10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe A, avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Classe A con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. La rete metallica è accoppiata con una biorete naturale biodegradabile al 100% fibre di cocco, a maglia aperta che avrà una massa areica superiore a 700 gr/mq (EN 965), spessore nominale pari a mm. 6,34 (ASTM-D3776), resistenza a trazione longitudinale 20 kN/m (ASTM-D4599), grado di copertura pari o superiore al 55%.</i>					
OFFERTA DI MERCATO	Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione in lega Zinco-Alluminio e rivestimento polimerico maglia esagonale 6X8 filo Ø 2.20int./3.20est. mm e da biorete in cocco tessuta a maglia quadrata	mq	1,10	9,60	10,56
01.P12.C00.015	barre di acciaio, Ø=8mm, lunghezza di ca. 70 cm - 3/ml, peso: 0,395Kg/ml	kg	0,83	0,65	0,54
	MANODOPERA				
*	operaio specializzato	h	0,0	28,89	0,00
*	operaio qualificato	h	0,2	26,83	4,47
*	Operaio comune	h	0,2	24,14	4,83
	Spese generali	%	13,00	15,03	1,95
	Utile d'impresa	%	10,00	16,99	1,70
	Prezzo di Analisi				24,05