Comune di Celle di Macra
Provincia di Cuneo

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

COMMITTENTE: COMUNE DI CELLE DI MACRA

San Damiano Macra, 19/06/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 01.A22.A90. 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/ m²,per ancoraggio sullo strato di base SOMMANO m²	5'344,00	0,65	3'473,60	569,67	16,400
2 01.A22.E00. 130	Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c ... e il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 6 SOMMANO m²	160,00	3,42	547,20	282,36	51,600
3 01.P24.C60.0 15	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANT ... EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180 SOMMANO h	4,00	69,53	278,12	194,68	70,000
4 18.A01.E13. 005	Pulizia accurata della pavimentazione mediante scopatura ... a a pressione ed eventuale lavaggio a fondo ove necessario SOMMANO m²	5'331,65	0,17	906,38	362,55	40,000
5 A ED AA 001 c	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, ... ferimento ai contratti collettivi di lavoro Operaio comune SOMMANO h	8,00	26,00	208,00	208,00	100,000
6 A IE AA 005 b	Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi de ... ne, spese generali ed utili di impresa Operaio qualificato SOMMANO h	8,00	27,40	219,20	219,20	100,000
7 NP.S5	sovrapprezzo al cgl bituminoso per stesa a mano in piccoli cantieri isolati di montagna SOMMANO q.le	200,00	4,00	800,00	780,00	97,500
8 NP.S9	Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso, come da nor ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO q.li	7'129,00	7,50	53'467,50	9'196,41	17,200
	Parziale LAVORI A MISURA euro			59'900,00	11'812,87	19,721
	A RIPORTARE			59'900,00	11'812,87	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			59'900,00	11'812,87	
	LAVORI A CORPO					
9 28.A05.B10. 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima ... ento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera SOMMANO m	18,00	16,15	290,70	87,21	30,000
10 28.A05.E20. 005	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di ... giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro SOMMANO d	30,00	0,70	21,00	6,30	30,000
11 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, p ... astro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera SOMMANO m	100,00	0,40	40,00	16,00	40,000
12 28.A05.E30. 005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIE ... va rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese SOMMANO m	20,00	17,00	340,00	170,00	50,000
13 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa v ... massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) SOMMANO cad	4,00	10,00	40,00	16,00	40,000
14 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa v ... a massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) SOMMANO cad	4,00	12,00	48,00	19,20	40,000
15 28.A20.A15. 005	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese SOMMANO cad	4,00	7,50	30,00	12,00	40,000
16 28.A20.A17. 005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... cio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg SOMMANO cad	4,00	1,49	5,96	1,79	30,000
17 28.A20.C05. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per ... policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V SOMMANO cad	4,00	9,50	38,00	3,80	10,000
18 NP.081	Oneri di coordinamento e riunioni, operaio moviere ecc. SOMMANO a corpo	1,00	346,34	346,34	260,30	75,157
	Parziale LAVORI A CORPO euro			1'200,00	592,60	49,383
	TOTALE euro			61'100,00	12'405,47	20,304

San Damiano Macra, 19/05/2018

Il Tecnico

	A RIPORTARE					