

STRATEGIA AREA INTERNA VALLI MAIRA E GRANA.
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO PRESSO EX
CASERME PISACANE A PRAZZO INFERIORE

CUP F83118000010005



PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

Allegato C - Elaborati grafici
TAV. C4 - Progetto: Planimetria generale
scala 1:200

Il Responsabile Unico del Procedimento: ABELLO Valeria

I Presidenti: CARSETTI Valerio

Progettista:
Arch. Arianna BERNABEI

Collaboratore:
Arch. Mauro BERTERO



Aprile 2022

- prato
- levocell
- pavimentazione antitrauma
- asfalto decolorato
- cemento con finitura al quarzo colorata



VERIFICA RAPPORTO AERO-ILLUMINANTE						
	DESTINAZIONE D'USO E NUMERO IDENTIFICATIVO DEL LOCALE	SUPERFICIE PAVIMENTO [mq]	ALTEZZA NETTA DEL LOCALE [m]	SUPERFICIE ILLUMINANTE E AERANTE RICHIESTA [mq]	SUPERFICIE ILLUMINANTE E AERANTE REALIZZATA [mq]	AERAZIONE ARTIFICIALE [si/no]
MICRO-NIDO	accettazione	20,6	> 3,00	2,58	0,00	SI - 8vol/h
	soggiorno	47,1	> 3,00	5,89	21,30	NO
	wc micro-nido	10,0	3,00	1,25	1,44	NO
	disimpegno	5,6	3,00	0,70	0,64	SI - 8vol/h
	deposito	7,6	3,00	0,95	2,08	NO
	riposo	14,4	3,00	1,80	2,08	NO
	ambulatorio	10,0	3,00	1,25	1,44	NO
	spazio operatori	9,7	3,00	1,21	1,44	NO
SCUOLA MATERNA	wc operatori	10,1	3,00	1,26	1,28	NO
	lavanderia	8,8	3,00	1,10	1,44	NO
	accettazione	87,7	3,00	10,96	0,00	SI - 8vol/h
	attività libere	35,7	> 3,00	4,46	16,68	NO
	attività ordinate	54,2	> 3,00	6,78	25,50	NO
	attività speciali	21,0	> 3,00	2,63	10,77	NO
	wc materna	20,3	3,00	2,54	2,08	SI - 8vol/h
	wc assistenti	6,0	3,00	0,75	0,64	SI - 8vol/h
SCUOLA PRIMARIA	stanza assistenti	15,2	3,00	1,90	2,08	NO
	deposito	7,6	3,00	0,95	0,64	SI - 8vol/h
	nanna	36,9	3,00	4,61	4,80	NO
	aula didattica flessibile	99,5	> 3,00	12,44	44,10	NO
	accettazione	55,9	3,00	6,99	0,00	SI - 8vol/h
	stanza insegnanti	13,9	3,00	1,74	2,08	NO
	wc insegnanti	6,6	3,00	0,83	0,64	SI - 8vol/h
	wc femminile	10,0	3,00	1,25	1,28	NO
SPAZI CONDIVISI	wc maschile	10,0	3,00	1,25	1,28	NO
	aula polivalente	102,2	> 3,00	12,78	12,92	NO
	deposito	18,0	> 3,00	2,25	0,00	SI - 8vol/h
	wc	11,8	3,00	1,48	1,28	SI - 8vol/h
	ingresso aula polivalente	11,0	3,00	1,38	6,00	NO
	deposito	18,0	3,00	2,25	0,00	SI - 8vol/h
	spogliatoio wc	6,2	3,00	0,78	0,00	SI - 8vol/h
	cucina	19,8	3,00	2,48	2,72	NO
	mensa	36,3	3,00	4,54	4,80	NO
	spazio ricreazione	62,4	3,00	7,80	16,47	NO



asfalto decolorato



levocell



gradoni



cemento al quarzo colorato



recinzione aree gioco



antitrauma colato