

COMUNE DI ACCEGLIO
COMUNE DI ACCEGLIO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO PER RECUPERO FABBRICATI D'ALPEGGIO

COMMITTENTE:

Data, 01/03/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 28.A05.D15. 010	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	139,88	139,88
2 28.A05.D20. 005	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito ... - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	328,50	328,50
3 28.A05.E05. 005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmen ... parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato		250,00		2,000	500,00		
	SOMMANO m²					500,00	17,14	8'570,00
4 28.A05.E60. 005	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera		6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO m²					12,00	33,39	400,68
5 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,32	21,28
6 28.A10.D10. 005	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,44	57,76
7 28.A10.D10. 020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,40	5,60
8 28.A20.A05.	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa							
	A R I P O R T A R E							9'523,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'523,70
005	e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,03	90,30
9 01.A02.A50. 010	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere		7,00	4,000	0,250	7,00		
	SOMMANO m³					7,00	193,46	1'354,22
10 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento		4,00	4,800	0,500	9,60		
	SOMMANO m³					9,60	10,67	102,43
11 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		10,00	0,200	1,000	2,00		
	SOMMANO m³					2,00	10,68	21,36
12 01.A02.G10. 030	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza		7,00	4,000	0,250	7,00		
	SOMMANO m³					7,00	4,79	33,53
13 01.A11.A50. 010	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm		4,00	4,800		19,20		
	SOMMANO m²					19,20	50,25	964,80
14 01.A06.A10. 025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1		7,80		2,700	21,06		
	SOMMANO m²					21,06	46,94	988,56
15 01.A05.A20. 005	Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a ... chiesti. Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1		5,80		2,900	16,82		
	SOMMANO m²					16,82	143,47	2'413,17
	A R I P O R T A R E							15'492,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'492,07
16 01.A06.C30. 005	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in l ... no compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm		4,00		5,000	20,00		
	SOMMANO m ²					20,00	41,16	823,20
17 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica		6,39		2,980	19,04		
	SOMMANO m ²					19,04	10,05	191,35
18 01.A02.A10. 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche		1,20		2,100	2,52		
	SOMMANO m ³					2,52	101,52	255,83
19 01.A02.B70. 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detrit ... e superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre		11,04		2,500	27,60		
	SOMMANO m ²					27,60	11,05	304,98
20 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50		0,95 1,08 1,08 0,99		1,400 2,100 2,100 1,400	1,33 2,27 2,27 1,39		
	SOMMANO m ²					7,26	12,58	91,33
21 01.A02.B90. 020	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni forati				15,000	15,00		
	SOMMANO m					15,00	12,25	183,75
22 01.A04.F65. 005	Posa in opera di rete metallica elettrosaldada costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		2,57 2,57 2,95 2,95 3,82 3,82		2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500	6,43 6,43 7,38 7,38 9,55 9,55		
	A R I P O R T A R E					46,72		17'342,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,72		17'342,51
			2,98		2,500	7,45		
			2,98		2,500	7,45		
			3,80		2,500	9,50		
			3,80		2,500	9,50		
			1,40		2,500	3,50		
			1,17		2,500	2,93		
			1,17		2,500	2,93		
			1,46		2,500	3,65		
			1,46		2,500	3,65		
			1,30		2,500	3,25		
			1,30		2,500	3,25		
			1,70		2,500	4,25		
			1,70		2,500	4,25		
			5,00		2,700	13,50		
	a dedurre infissi				-18,240	-18,24		
	Sommano positivi m²					125,78		
	Sommano negativi m²					-18,24		
	SOMMANO m²					107,54	13,18	1'417,38
23 01.A10.B10. 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1				107,540	107,54		
	SOMMANO m²					107,54	6,89	740,95
24 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20		4,65		3,700	17,21		
	SOMMANO m²					17,21	3,61	62,13
25 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20		6,60		3,000	19,80		
			4,60		3,600	16,56		
	SOMMANO m²					36,36	29,62	1'076,98
26 01.A12.G00. 005	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20		2,57		2,000	5,14		
			2,57		2,000	5,14		
			2,95		2,000	5,90		
			2,95		2,000	5,90		
			3,82		2,000	7,64		
			3,82		2,000	7,64		
			2,98		2,000	5,96		
			2,98		2,000	5,96		
			3,80		2,000	7,60		
			3,80		2,000	7,60		
			1,40		2,000	2,80		
			1,30		2,000	2,60		
			1,30		2,000	2,60		
			1,70		2,000	3,40		
			1,70		2,000	3,40		
	A R I P O R T A R E					79,28		20'639,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,28		20'639,95
	SOMMANO m²					79,28	34,21	2'712,17
27 01.A17.B60. 055	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)		0,70 1,08	2,100 2,100	2,000 1,000	2,94 2,27		
	SOMMANO m²					5,21	371,40	1'934,99
28 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)		0,99 1,08 1,20 0,60 0,90 0,70	1,200 2,100 1,200 1,200 2,100 2,100	2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000	2,38 4,54 1,44 0,72 1,89 2,94		
	SOMMANO m²					13,91	42,35	589,09
29 01.A18.B00. 005	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0		0,99 1,08 1,20 0,60 0,90	1,200 2,100 1,200 1,200 2,100	2,000 1,000 1,000 1,000 1,000	2,38 2,27 1,44 0,72 1,89		
	SOMMANO m²					8,70	353,66	3'076,84
30 01.A18.C08. 005	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti In alluminio	4,65			3,700	17,21		
	SOMMANO m²					17,21	28,61	492,38
31 01.A19.G10. 005	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,05	115,05
32 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,29	86,29
33	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo							
	A R I P O R T A R E							29'646,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'646,76
01.A19.H25. 005	lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'op ... hezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche					1,000	1,00	
	SOMMANO cad						1,00	202,23
34 01.A02.A05. 040	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed i ... si eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento		30,40	5,500	3,200	535,04		
	SOMMANO m³					535,04	14,09	7'538,71
35 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento		30,40	5,500	0,900	150,48		
	SOMMANO m³					150,48	10,67	1'605,62
36 01.A04.B05. 010	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano PER SOTTOFONDAZIONE per pavimentazione		30,40 30,40	5,500 5,500	0,120 0,250	20,06 41,80		
	SOMMANO m³					61,86	179,18	11'084,07
37 01.A04.H00. 005	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma				190,000	190,00		
	SOMMANO m²					190,00	43,06	8'181,40
38 01.A04.F00. 015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti				3212,000	3'212,00		
	SOMMANO kg					3'212,00	1,53	4'914,36
39 01.A04.C00. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione				21,000	21,00		
	SOMMANO m³					21,00	81,36	1'708,56
40 01.A04.B20. 025	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C35/45		30,00 4,50	0,400 0,400	1,000 7,000	12,00 12,60		
	A R I P O R T A R E					24,60		64'881,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,60		64'881,71
	SOMMANO m³					24,60	134,81	3'316,33
41 01.A04.B25. 015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terre ... e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40		30,40 5,50 5,50	0,300 0,300 0,300	3,200 3,300 3,300	29,18 5,45 5,45		
	SOMMANO m³					40,08	129,91	5'206,79
42 01.P12.M35. 010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 10x10		30,40	5,500		167,20		
	SOMMANO m²					167,20	2,13	356,14
43 01.A18.A10. 010	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata				4054,788	4'054,79		
	SOMMANO kg					4'054,79	2,41	9'772,04
44 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata				4054,788	4'054,79		
	SOMMANO kg					4'054,79	2,74	11'110,12
45 01.A07.E47. 040	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione stat ... ltra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 4+26+5=35 cm		30,400	5,500		167,20		
	SOMMANO m²					167,20	69,59	11'635,45
46 01.A09.E30. 005	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incroc ... o a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di continuita' Escluso il sottofondo perfettamente livellato		30,400	5,500		167,20		
	SOMMANO m²					167,20	62,77	10'495,14
47 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo - 10 °C Con membrana di tipo normale		41,400	3,400		140,76		
	SOMMANO m²					140,76	15,65	2'202,89
	A R I P O R T A R E							118'976,61

COMMITTENTE:

TAO S.r.l..
Installazione, manutenzione e progettazione
impianti elettrici civili ed industriali

P. IVA 03021810043

Via 1° Maggio, 11/C
Tel. 0171/487042 Fax. 0171/409956
12010 VIGNOLO (CN)

Spett.le COMUNE DI ACCEGLIO Via Borgo Villa, 1 12021 – Acceglio -
--

Prev. N° 26/18

Vignolo, li 24/02/18

OGGETTO: *Preventivo*

Facciamo seguito a Vostra richiesta, presentandovi la nostra migliore offerta per l'installazione dell' impianto elettrico presso la Malga come di seguito descritto:

ALLOGGIO

INGRESSO SOGGIORNO E CUCINA

- n. 2 Punto luce invertito
- n. 1 Punto luce interrotto
- n. 1 Punto luce interrotto esterno loggiato
- n. 1 Punto presa SAT
- n. 1 Punto presa dati
- n. 6 Punto bipresa da 2x10/16 A + T
- n. 2 Punti bipresa da 2x10/16 A + T con interruttore bipolare zona cucina
- n. 1 Punto presa universale per cucina
- n. 1 Punto cappa
- n. 1 Punto luce emergenza completo di lampada
- n. 1 Quadro a incasso protezione abitazione con all'interno montato e cablato:
 - n.1 interruttore automatico differenziale
 - n.4 interr. bipolare cucina, zona notte, zona giorno, bagno

DISIMPEGNO

- n. 1 Punto luce comandato da 4 punti
- n. 1 Punti bipresa da 2x10/16 A + T

BAGNO

- n. 1 Punto luce deviato
- n. 1 Punti luce interrotto
- n. 1 Punti bipresa da 2x10/16 A + T
- n. 1 Punto presa universale con interruttore bipolare per lavatrice

CAMERA DA LETTO 1 MATRIMONIALE

- n. 1 Punto luce deviato a soffitto
- n. 5 Punto bipresa da 2x10/16 A + T
- n. 1 Punto presa TV satellitare
- n. 1 Punto presa dati

CAMERA DA LETTO 2 SINGOLA			
n.	1	Punto luce deviato a soffitto	
n.	5	Punto bipresa da 2x10/16 A + T	
n.	1	Punto presa TV satellitare	
n.	1	Punto presa dati	
		IN GENERALE	
n.	2	Pred. tubazioni per esterno	
--		Impianto di dispersione a terra	
n.	1	Quadro per attacco generatore monofase	
--		Opere murarie	
--		Impianto antenna satellitare per n. 3 prese	

IMPORTO IMPONIBILE IVA ESCLUSA	€	6.400,00
--------------------------------	---	----------

LABORATORIO

LOCALE STAGIONATURA			
n.	3	Punto luce interrotto in esecuzione da esterno	
n.	1	Punto bipresa in esecuzione da esterno	
		STOCCAGGIO LATTE	
n.	3	Punto luce deviato in esecuzione da esterno	
n.	2	Punto presa universale in esecuzione da esterno	
		SPOGLIATOIO E BAGNO	
n.	3	Punto luce interrotto in esecuzione da esterno di cui 1 per aspiratore	
n.	1	Fornitura e posa di aspiratore mod. base diam. 100	
n.	1	Punto bipresa in esecuzione da esterno	
		LOCALE LAVORAZIONE DEL LATTE	
n.	1	Punto luce deviato in esecuzione da esterno	
n.	3	Punto presa universale in esecuzione da esterno	
		LOCALE PRODOTTO FINITO	
n.	1	Punto luce deviato in esecuzione da esterno	
n.	1	Punto bipresa in esecuzione da esterno	
		IN GENERALE	
--		Impianto di dispersione a terra	
n.	1	Quadro per attacco generatore monofase	
n.	1	Quadro da parete stagno protezione con all'interno montato e cablato:	
		n.1 interruttore automatico differenziale	
		n.4 interr. bipolare locale stagionatura, stoccaggio latte, lavorazione latte, prodotto finito	
n.	5	Punto luce emergenza completo di lampada in esecuzione da esterno	
n.	1	Allacciamento ad impianto esistente al piano primo	
		IMPORTO IMPONIBILE IVA ESCLUSA	€ 4.300,00
n.	1	Impianto fotovoltaico completo di pannelli per avere una potenza di picco pari a 1,5 KW, gruppo batterie al piombo 100 Ah e inverter	€ 9.460,00 iva escl.
		IMPORTO IMPONIBILE TOTALE IVA ESCLUSA	€ 20.160,00

Validità dell' offerta 60 gg.

Dalla presente offerta sono esclusi:

- Opere di scavo per impianto di terra
- Copertura tubazioni
- Il materiale per fissaggio scatole e tubazioni
- Fornitura e posa di corpi illuminanti ad eccezione di quelli di emergenza menzionati nell' offerta
- L' importo IVA
- Tutto quant' altro non specificato

Distinti saluti.

TAO S.r.l.

*Via 1° Maggio, 11/C
12010 VIGNOLO (CN)
Tel. 0171 487042
Partita IVA 03021810043*

GONDOLO Impianti Elettrici

Di Gondolo Marco

Via Cuneo n° 60

12010 S. Defendente di Cervasca

Tel. e Fax: 0171/85392

Cell.: 335/5661564

MailBox: *aondoloimnianti@lihero.it*

C. F.: GND MRC 64D06 D205P

P. IVA: 02366160048

Validità Preventivo: 60gg

Data: 26 Febbraio 2018

Offerta n°: 051-2018

Alla Cortese Attenzione di:

**Comune di Acceglio
Via Borgo Villa, 1
12021 Acceglio
Cuneo**

Oggetto: Offerta per nuovo impianto elettrico presso malga e laboratorio annesso

MALGA ABITAZIONE

n. 9 punto luce da installarsi a scelta nelle varie stanze, n. 1 punto luce emergenza, n. 1 punto cappa, n. 1 quadro alloggio tipo base, n.30 punto presa corrente, tv e dati da posizionarsi a scelta nelle varie stanze, impianto di terra completo di puntazze e treccia rame diam. 35, n. 1 attacco per generatore, antenna TV SAT

Il tutto quanto descritto per la somma di €: 6.650,00 + iva

LABORATORIO

n. 10 punto luce da installarsi a scelta nelle varie stanze, n. 4 punto luce emergenza, n. 1 quadro per laboratorio completo di protezioni varie, n. 9 punto presa corrente da posizionarsi a scelta nelle varie stanze, impianto di terra completo di puntazze e treccia rame diam. 35, n. 1 attacco per generatore

Il tutto quanto descritto per la somma di €: 4.500,00 + iva

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto fotovoltaico comprensivo di pannelli da posizionarsi sopra il tetto, un inverter completo di batterie, cavi di collegamento e quadro di protezione

Il tutto quanto descritto per la somma di €: 10.200,00 + iva

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA

*****21.350,00*****
*****IVA Esclusa*****

Esclusioni:

Scavo per eventuali cavidotti per impianto di terra
Opere di rottura e muratura scatole
Fornitura e posa di plafoniere e lampadari
Eventuali opere non descritte nella presente offerta

Ringraziando per l'attenzione riservatoci e, sempre a disposizione per eventuali chiarimenti distintamente salutiamo.

Gondolo Marco



impianti elettrici civili - industriali
impianti esterni di illuminazione

Via Mazzini, 23 - Tel. e Fax 0171 945339
12022 BUSCA (CN)

Spettabile
COMUNE DI ACCEGLIO
Via BORGO VILLA
12021 – Acceglio -

OGGETTO: Preventivo.

Nostra offerta per nuovo impianto elettrico presso baita alpina comprensiva di laboratorio:

baita

Impianto elettrico completo di prese e luci nel locale cucina e soggiorno
Impianto elettrico completo di prese e luce nel locale bagno e disimpegno
Impianto elettrico completo di prese e luci nelle 2 camere da letto
Impianto di terra, quadro elettrico e attacco gruppo elettrogeno esterno
Impianto fotovoltaico 3 KW accumulatore a batterie e inverter
Opere da muratore riguardanti la rottura e muratura delle scatole elettriche
con esclusione dei materiali (sabbia, calce e cemento)

Importo totale baita	€	7.200,00
----------------------	---	----------

laboratorio

Impianto elettrico in tubazione da parete completo di prese e luci nel locale
lavorazione del latte e prodotto finito
Impianto elettrico completo in tubazione da parete di prese e luce nel locale
bagno e spogliatoio
Impianto elettrico in tubazione da parete completo di prese e luci nel locale
stagionatura e stoccaggio del latte
Impianto di terra, quadro elettrico e attacco gruppo elettrogeno esterno e
quadro elettrico da parete

Importo totale laboratorio	€	4.100,00
----------------------------	---	----------

Fotovoltaico con accumulo

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico comprensivo di pannelli, batterie per accumulo energia e inverter	€	9.800,00
--	---	----------

Importo totale lavoro iva esclusa	€	21.100,00
--	----------	------------------

Dal nostro preventivo sono esclusi l'iva, scavi che si rendessero necessari, la copertura delle tubazioni, l'impianto TV e telefono.

Validità preventivo; 60gg

Busca 22 Febbraio 2018

Ditta **SORDELLO GIANCARLO**
Impianti Elettrici Civili - Industriali
Sede, Dom. Fiscale e Luogo Operativo: Busca (CN) - fiscali:
Sordello Giancarlo
~~Via Mazzini 23~~ Tel. 0121-945339
12022 BUSCA (CN)
Cod. fisc.: SRD GCR 43 C 04 L 804 Z
Partita IVA: 00132100041

PREVENTIVO N. 27 del 26/02/2018

Chiocchia Elio Impianti Srl Unipersonale

PAG. 1 di 2

Via Donne, 16

12025 DRONERO (CN)

C.F. 03576710044

P.I. 03576710044

Tel. 0171/917295

Cellulare 335/7026664

Fax 0171/917295

E-mail eliochiocchia@gmail.com

Spett.le Comune di Acceglio

Borgo Villa 1

12021 Acceglio CN

Ubicazione lavori

12021 ACCEGLIO CN

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, sentitamente Vi ringraziamo per averci interpellati e ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per i lavori in descrizione.

Descrizione		
OFFERTA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SANITARIO E SCARICO A SERVIZIO BAGNI E CUCINA RIF. NUOVA COSTRUZIONE:		
Fornitura ed installazione materiale per realizzazione attacchi acqua calda/fredda e scarico a servizio bagno principale piano terra quali: n° 1 Attacco Wc, n° 1 Attacco Bidet, n° 1 Attacco Lavabo, n° 1 Attacco Doccia, n° 1 Attacco Lavatrice e n° 1 attacco boiler.		
Fornitura e posa colonne scarico e ventilazione a servizio bagni e cucina, con partenza da perimetro fabbricato sino a tetto di adeguato diametro.		
Fornitura e montaggio ceramiche e rubinetterie tipo standard di primaria Marca a servizio bagno principale.		
Fornitura e posa boiler per produzione acqua/calda sanitaria di primaria marca a servizio fabbricato.		
TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: 3.980,00 EURO + IVA		
Fornitura e collegamenti di n°1 fossa imof e n° 1 pozzo perdente completo di pozzetto decantazione e prelievi il tutto collegato con idonee tubazioni suddivise tra acque nere e acque grigie.		
TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: 2.870,00 EURO + IVA		
OFFERTA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SANITARIO E SCARICO A SERVIZIO BAGNI E CUCINA RIF. VECCHIA COSTRUZIONE:		
Fornitura ed installazione materiale per realizzazione attacchi acqua calda/fredda e scarico a servizio wc e spogliatoio quali: n° 1 Attacco Wc, n° 1 Attacco Lavabo, n° 1 Attacco zona lavorazione e n° 1 Attacco Boiler.		
		Segue

PREVENTIVO N. 27 del 26/02/2018

Chiocchia Elio Impianti Srl Unipersonale

PAG. 2 di 2

Via Donne, 16

12025 DRONERO (CN)

C.F. 03576710044

P.I. 03576710044

Tel. 0171/917295

Cellulare 335/7026664

Fax 0171/917295

E-mail eliochiocchia@gmail.com

Spett.le Comune di Acceglio

Borgo Villa 1

12021 Acceglio CN

Ubicazione lavori

12021 ACCEGLIO CN

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, sentitamente Vi ringraziamo per averci interpellati e ci
pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per i lavori in descrizione.

Descrizione		
Fornitura e posa colonne scarico e ventilazione a servizio bagni, con partenza da perimetro fabbricato sino a tetto di adeguato diametro.		
Fornitura e montaggio ceramiche e rubinetterie tipo standard di primaria Marca a servizio wc e spogliatoio.		
Fornitura e posa boiler per produzione acqua/calda sanitaria di primaria marca a servizio fabbricato.		
TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: EURO 2.650,00 + IVA		
GARANZIE: I lavori si intendono in garanzia per il periodo previsto dalla normativa vigente a far data dal verbale di consegna degli stessi. Per i componenti acquistati direttamente dalla CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI SRL la durata della garanzia è quella fornita dai costruttori e/o fornitori. La garanzia non si estende ai casi di deterioramenti conseguente ad imperizia nell'uso dell'impianto, per l'inosservanza delle norme di uso e manutenzione o per la normale usura. La garanzia non si intende vigente anche in caso di mancato adempimento delle condizioni di pagamento pattuite. La garanzia esclude da parte della CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI SRL il risarcimento dei danni diretti o indiretti a persone o cose di qualsiasi natura per qualsiasi ragione e titolo.		
	TOTALE IMPONIBILE ESCLUSA ALIQUOTA I.V.A.	EURO 0,00
Pagamento DA CONCORDARE		Validità offerta 30 gg
ESCLUSIONI: fornitura e montaggio box doccia e mobili bagno, fornitura e collegamento lavello cucina completo di miscelatore, opere edili in genere, scavi e ripristini, impianto elettrico, fori con carotatrici e quanto non espressamente citato nella presente offerta.		Firma del titolare _____ Firma del Committente _____ Firma per accettazione _____

BARBERO SERGIO
IDRAULICO TUBISTA
Sede, Ubic. Eserc. e Luogo Conserv. Doc. Fiscali
Via Rubattone 25 - Cell. 0338 8939638
12022 BUSCA (CN)
Partita IVA: 01933770040
Reg. Impr. CCIAA CN 144044 - Albo Artig. 51722

Comune di Acceglio
Borgo Villa 1
12021 Acceglio Cn

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SANITARIO E SCARICO A SERVIZIO BAGNI E CUCINA RIF. NUOVA COSTRUZIONE:

Fornitura ed installazione materiale per realizzazione attacchi acqua calda/fredda e scarico a servizio bagno principale quali n° 6 Attacchi

- n°1 Attacco Wc
- n° 1 Attacco Bidet
- n° 1 Attacco Lavabo
- n° 1 Attacco Doccia
- n° 1 Attacco Lavatrice
- n° 1 attacco boiler.

Fornitura e posa colonne scarico e ventilazione a servizio bagni e cucina, con partenza da perimetro fabbricato sino a tetto.

Fornitura e montaggio ceramiche e rubinetterie tipo standard di primaria Marca a servizio bagno principale.

Fornitura e posa boiler per produzione acqua/calda sanitaria di primaria marca a servizio fabbricato.

TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: 4.210,00 EURO + IVA

Fornitura e collegamenti di n°1 fossa imof e n° 1 pozzo perdente completo di pozzetto decantazione e prelievi il tutto collegato con idonee tubazioni suddivise tra acque nere e acque grigie.

TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: EURO 2.890,00+ IVA

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SANITARIO E SCARICO A SERVIZIO BAGNI E CUCINA RIF. VECCHIA COSTRUZIONE:

Fornitura ed installazione materiale per realizzazione attacchi acqua calda/fredda e scarico a servizio vecchia costruzione quali n° 4 Attacchi quali:

- n°1 Attacco Wc
- n° 1 Attacco Lavabo
- n° 1 Attacco zona lavorazione
- n° 1 Attacco Boiler.

Fornitura e posa colonne scarico e ventilazione a servizio bagni, con partenza da perimetro fabbricato sino a tetto.

Fornitura e montaggio ceramiche e rubinetterie tipo standard di primaria Marca.

Fornitura e posa boiler per produzione acqua/calda sanitaria di primaria marca.

TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: EURO 3.120,00 + IVA

SONO ESCLUSI:

Asporto macerie

Ripristino opere murarie

Scavi eventuali

E quanto altro non espressamente citato nella presente offerta

BARBERO SERGIO


IDRAULICO TUBISTA

Sede, Ubic. Eserc. e Luogo Conserv. Doc. Fiscali
Via Rubattera 25 - Cell. 0338 8939638

12022 BUSCA (CN)

Partita IVA: 01933770040

Reg. Impr. CCIAA CN 144044 - Albo Artig. 51722



Comune di Acceglio
Borgo Villa 1
12021 Acceglio Cn

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SANITARIO E SCARICO A SERVIZIO BAGNI E CUCINA RIF. NUOVA COSTRUZIONE:

Fornitura ed installazione materiale per realizzazione attacchi acqua calda/fredda e scarico a servizio bagno principale quali n° 6 Attacchi così suddivisi:

- n°1 Attacco Wc, n° 1 Attacco Bidet, n° 1 Attacco Lavabo, n° 1 Attacco Doccia, n° 1 Attacco Lavatrice e n° 1 attacco boiler.

Fornitura e posa colonne scarico e ventilazione a servizio bagni e cucina, con partenza da perimetro fabbricato sino a tetto.

Fornitura e montaggio ceramiche e rubinetterie tipo standard di primaria Marca a servizio bagno principale.

Fornitura e posa boiler per produzione acqua/calda sanitaria di primaria marca a servizio fabbricato.

TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: 4.620,00 EURO + IVA

Fornitura e collegamenti di n°1 fossa imhoff e n° 1 pozzo perdente completo di pozzetto decantazione e prelievi il tutto collegato con idonee tubazioni suddivise tra acque nere e acque grigie.

TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: EURO 2.860,00 + IVA

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SANITARIO E SCARICO A SERVIZIO BAGNI E CUCINA RIF. VECCHIA COSTRUZIONE:

Fornitura ed installazione materiale per realizzazione attacchi acqua calda/fredda e scarico a servizio vecchia costruzione quali n° 4 Attacchi così suddivisi:

- n°1 Attacco Wc, n° 1 Attacco Lavabo, n° 1 Attacco zona lavorazione e n° 1 Attacco Boiler.

Fornitura e posa colonne scarico e ventilazione a servizio bagni, con partenza da perimetro fabbricato sino a tetto.

Fornitura e montaggio ceramiche e rubinetterie tipo standard di primaria Marca.

Fornitura e posa boiler per produzione acqua/calda sanitaria di primaria marca.

TOTALE A CORPO PER LAVORI SOPRA DESCRITTI: EURO 3.560,00 + IVA

ESCLUSI:

Fornitura e posa ceramiche e rubinetterie speciali
Opere di asportazione macerie
Ripristino opere murarie
Fornitura impianto elettrico
Scavi
Eventuali modifiche in corso d'opera.
E quanto altro non espressamente citato nella presente offerta

LIST. MAN. IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI
GAS E IMPIANTI ELETTRICI
MARINO DI MARINO
C.A.P. 00100 - Tel. 06/7000000
MARINO, 10 - Tel. 06/7000000
10000 DIORNERO (RM)
Cod. Fisc. MAN NRO 82 L 27 E 21-1
Partita IVA: 00328950000

Carlo Erci

