

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI DRONERO**



Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario

Programmazione 2017-2018

Valorizzazione dei luoghi del commercio

PUC "Percorsi Urbani del Commercio"

D.G.R. n. 39-6231 – Deliberazione CIPE 23 novembre 2007 n. 125, art. 16 comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266

**PROGETTO DI QUALIFICAZIONE
URBANISTICO-COMMERCIALE DEL LUOGO
NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL
COMUNE DI DRONERO
ADDENSAMENTO COMMERCIALE A1**

PROGETTO ESECUTIVO



**Allegato G
ELENCO PREZZI UNITARI E
ANALISI PREZZI**

COMMITTENTE :
COMUNE DI DRONERO
Via Giolitti, 47 – 12025 Dronero

PROGETTISTI:
Arch. BARBERO GIUSEPPE
Via IV Novembre, 30 – 12025 Dronero
Tel. 0171 918345
e.mail: giuseppe@studioarchitettobarbero.it

NOVEMBRE 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Demolizioni e rimozioni (Cap 1)		
Nr. 1 001/001 01.A22.E05. 115	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm euro (quattro/93)	m ²	4,93
Nr. 2 001/002 01.A22.E00. 105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm euro (due/72)	m ²	2,72
Nr. 3 001/003 01.A02.C10. 015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre euro (undici/51)	m ²	11,51
Nr. 4 001/004 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (quindici/40)	m ²	15,40
Nr. 5 001/005 A.P.16	Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante l'ausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti dalla Ditta esecutrice nell'area di cantiere del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L, la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (undici/60)	m	11,60
	Scavi (Cap 2)		
Nr. 6 002/001 01.A01.A60. 005	Scavo di incasso, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m ³ 1		
	euro (quattro/49)	m ³	4,49
Nr. 7 002/002 01.P26.A60.0 30	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza		
	euro (quattro/73)	m ³	4,73
	Conferimento ad impianto di smaltimento (Cap 3)		
Nr. 8 003/001 A.P.15	Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e demolizioni varie escluso materiale contenente fibre di amianto, depositati in idonei siti autorizzati.		
	euro (quindici/00)	t	15,00
	Fognature acquedotto (Cap 4)		
Nr. 9 004/001 08.A01.A30. 005	Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m ³ 1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla profondità di m 4,00 dal piano di campagna		
	euro (sette/01)	m ³	7,01
Nr. 10 004/002 14.P05.A50.0 05	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfilanchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno oltre cm 14 per manufatto ad 1 foro		
	euro (ventiuno/95)	m	21,95
Nr. 11 004/003 08.P05.B09.0 10	Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50		
	euro (diciassette/63)	cad	17,63
Nr. 12 004/004 08.P05.B06.0 15	Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40		
	euro (tredici/08)	cad	13,08
Nr. 13 004/005 08.A25.F30.0	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa		
	euro (centoottantasette/23)	cad	187,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
85 Nr. 14 004/006 07.A04.D05. 005	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere euro (quarantatre/83)	cad	43,83
Nr. 15 004/007 07.A19.S30.0 30	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 euro (centosettantacinque/66)	cad	175,66
Nr. 16 004/008 01.A21.A20. 020	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. euro (undici/99)	m³	11,99
Nr. 17 004/009 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico euro (sette/81)	m³	7,81
Nr. 18 004/010 07.A18.R48. 015	Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm euro (ottantatre/11)	cad	83,11
Nr. 19 004/011 07.A18.R51. 005	Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm euro (diciassette/31)	m	17,31
Nr. 20 004/012 07.P06.G05.0 40	SDR 17, PN 10, diam. 90 mm euro (quattro/36)	m	4,36
Nr. 21 004/013 07.P07.H05.0 20	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 100 euro (novantacinque/62)	cad	95,62
Nr. 22 004/014 07.A09.I10.0 05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm euro (otto/33)	m	8,33
Nr. 23 004/015 07.P21.V20.0 10	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm euro (zero/14)	m	0,14
Nr. 24	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
004/016 07.A14.N05. 005	dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100 euro (sedici/48)	cad	16,48
Nr. 25 004/916 07.A11.K20. 005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere euro (uno/33)	m	1,33
Opere stradali - Pavimentazioni (Cap 5)			
Nr. 26 005/001 01.A21.A40. 005	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20 euro (sei/29)	m²	6,29
Nr. 27 005/002 A.P.19	Fornitura, stesa e cilindratura di materiale arido "detrimento di cava" per la regolarizzazione superficiale della fondazione stradale compreso ogni onere per la sagomatura della piattaforma stradale secondo le specifiche tecniche, misurato in opera con spessore 5 - 7 cm euro (quattro/95)	m2	4,95
Nr. 28 005/003 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm euro (uno/29)	m²	1,29
Nr. 29 005/004 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 euro (tre/53)	m²	3,53
Nr. 30 005/005 01.P18.P60.0 05	Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualità equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione euro (settantasette/44)	m²	77,44
Nr. 31 005/006 01.A23.C40. 005	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m²1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. euro (centosei/37)	m²	106,37
Nr. 32 005/007 A.P.17	Realizzazione di trave di fondazione per bordonali Sezione 30x20 cm in scavo predisposto Sezione 0,30x0,20 m, armato 4xØ6 e staffe Ø6 o rete maglia Ø6 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 6 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 6 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm, o in alternativa rete elettrosaldata maglia 20x20 cm Ø6 compresi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	eventuali 2 tondini al metro l 0,30 m. euro (dodici/90)	m	12,90
Nr. 33 005/008 01.A23.A90. 010	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina euro (venticinque/36)	m	25,36
Nr. 34 005/009 A.P.18	Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in PIETRA DI LUSERNA aventi le seguenti caratteristiche: lato maggiore a vista a spacco naturale e lato minore a vista segato e fiammato, base, teste e lato interno segati, smusso a vista arrotondato o smussato con raggio (lato) 20mm. Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi. Sono compresi altresì il rinfilanco laterale in calcestruzzo di almeno 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL). La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno. bordonali in pietra di luserna sezione mm 250*250H euro (sessantaquattro/60)	m	64,60
Nr. 35 005/010 26.A04.A13. 060	Delimitazioni pavimentazioni. Fornitura e posa di cordoli allettati con malta cementizia, compresi: l'apposita fondazione, lo strato di conglomerato cementizio (cemento kg 150, sabbia m ³ 0,400, ghiaietto m ³ 0,800) per l'allettamento dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40, la battitura con mazzeranghe di almeno kg 15 di peso, la bagnatura, la sigillatura e rifilatura dei giunti con boiaccia di cemento, il ripassamento durante e dopo la posa e ogni opera di scalpellino. In pietra di Luserna sezione cm 12x25 euro (novantasei/41)	m	96,41
Nr. 36 005/011 26.A04.A10. 135	Pavimentazione a cubetti. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata con cubetti, provvisti in prossimità del luogo di posa, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, disposti ad archi contrastanti e paralleli; posati a secco su fondo dello spessore di cm 5-8 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura dei cubetti attraverso l'innaffiammento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiaccia di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la preparazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	del sottofondo che sarà compensata a parte. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 euro (cinquantanove/39)	m ²	59,39
Nr. 37 005/012 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosi, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 8 euro (dieci/81)	m ²	10,81
Nr. 38 005/013 01.A22.A90. 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base euro (zero/55)	m ²	0,55
Nr. 39 005/014 01.A22.B10. 010	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 3 euro (cinque/38)	m ²	5,38
Nr. 40 005/015 01.A22.A82. 010	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosi delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano dello spessore compreso di cm 8 euro (quindici/71)	m ²	15,71
Nr. 41 005/016 04.P83.A06.0 05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano euro (venti/61)	cad	20,61
Nr. 42 005/017 04.P83.B04.0 05	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm. 30, per demarcazione corsie o piste riservate, su nuovi manti. euro (uno/29)	m	1,29
Nr. 43 005/018 04.P83.B03.0 05	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti euro (zero/77)	m	0,77
Nr. 44 005/019 04.P83.A01.0 15	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebra e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Tracciature su carreggiata o marciapiedi rialzati come ripasso o nuovo impianto, in colore rosso "sangue di bue", per percorsi ciclo-pedonali o simili. euro (tre/64)	m ²	3,64
Opere da giardiniere (Cap 6)			
Nr. 45 006/001 20.A27.A12. 005	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la fresatura per una profondità di cm 30 euro (undici/16)	m ²	11,16
Nr. 46 006/002 01.P27.A10.2 45	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull'uo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Cercidiphyllum japonicum h=2.00-2.50 z euro (sessantacinque/10)	cad	65,10
Nr. 47 006/003 20.A27.A66. 005	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezze, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70 euro (novanta/99)	cad	90,99
Nr. 48 006/004 A.P.10	Fornitura franco cantiere di panca in acciaio corten e legno esotico con braccioli in alluminio modello LUCKY WOOD. euro (millecinquantanove/16)	cadauno	1'059,16
Nr. 49 006/005 A.P.11	Fornitura franco cantiere di fioriera in acciaio corten con dimensioni 950x950 mm e H=980 mm. modello DAHLIA euro (milletrecento/80)	cadauno	1'300,80
Nr. 50 006/006 A.P.12	Fornitura franco cantiere di fioriera in acciaio corten con dimensioni L=1400 mm P=370 mm e H=545 mm modello BAMBU euro (millesettantadue/58)	cadauno	1'072,58
Nr. 51 006/007 25.P05.C35.0	HUMUS E MATERIALE PER IL VERDE TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI euro (quarantatre/85)	m ³	43,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 52 006/008 25.P05.C30.0 20	SEMENTI, TALEE E PIANTINE PER OPERE IN VERDE. ARBUSTI IN CONTENITORE H. 50 CM euro (quattro/34)	cad	4,34
Nr. 53 006/009 18.A60.A05. 010	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto piantine di altezza inferiore a 30 cm euro (due/33)	cad	2,33
Nr. 54 006/010 A.P.13	Fornitura franco cantiere di cestini portarifiuti in metallo verniciato grigio scuro o nero modello MILANO euro (centodiciotto/09)	cadauno	118,09
Nr. 55 006/011 A.P.14	Fornitura franco cantiere di posacenere D=76 in acciai inox verniciato grigio scuro modello FUMA. euro (novantaquattro/72)	cadauno	94,72
Nr. 56 006/012 A.P.1	Fornitura franco cantiere di portabiciclette in acciaio verniciato modello RESET euro (quattrocentoquarantatre/01)	cadauno	443,01
Nr. 57 006/013 04.P81.C01.0 30	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore in ferro tubolare come a campione, zincato a caldo e verniciato in bianco e nero (bianco rifrangente in pellicola H.I.) altezza da 110 a 130 cm. Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo e vernic. euro (ventiquattro/20)	cad	24,20
Nr. 58 006/014 01.A24.A50. 015	Posa di dissuasori di traffico "citta' di Torino" di forma cilindrica o cubica, in cls armato o in pietra, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso della staffa di ancoraggio in profilo tubolare trafilato del diametro di mm 42.4, lunghezza cm 30, spessore mm 3.6, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione euro (quarantaquattro/61)	cad	44,61
Nr. 59 006/015 04.P80.A04.0 10	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I euro (ventisette/35)	cad	27,35
Nr. 60 006/016	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Pali dimensioni maggiorate in acciaio zincato a caldo diametri e spessori diversi. Palo diam. 120 mm, sp. 4.7 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04.P80.D07.020	euro (diciassette/09)	m	17,09
Nr. 61 006/017 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentatre/10)	h	33,10
Illuminazione pubblica (Cap 7)			
Nr. 62 007/001 13.P08.A25.010	Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante; euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 63 007/002 13.P08.A30.005	Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco e tagli successivi per ridurlo in tronconi non superiori a mt 2, riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con malta di cemento, compreso il trasporto del palo ad impianto di smaltimento autorizzato; euro (cinquantacinque/61)	cad	55,61
Nr. 64 007/003 13.P08.A30.035	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; euro (centoventinove/75)	cad	129,75
Nr. 65 007/004 A.P.2	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL32 OF3 STW 3,7-1M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K - euro (cinquecentoquarantadue/13)	cadauno	542,13
Nr. 66 007/005 A.P.3	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL32 OF6 OPDX 4,7-1M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K - euro (cinquecentosettantasette/68)	cadauno	577,68
Nr. 67 007/006 A.P.4	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL35 OF3 STW 3,7-1M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K - euro (seicentoquaranta/70)	cadauno	640,70
Nr. 68 007/007 A.P.5	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC GALILEO 1 OF6 ASC-7W-2M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K - euro (cinquecentoventisette/59)	cadauno	527,59
Nr. 69 007/008 A.P.6	Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S1 RO S355 JR euro (ottocentoventiquattro/11)	cadauno	824,11
Nr. 70 007/009 A.P.7	Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S2 RO S355 JR euro (novecentonovantaotto/63)	cadauno	998,63
Nr. 71 007/010	Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.P.8	S3 RO8 S355JR euro (millesettecentouno/54)	cadauno	1'701,54
Nr. 72 007/011 A.P.9	Palo conico tipo TECNOPALI CDI H10800 H10,80m 168/60+traversa 1,5m e accessori - verniciatura nera tipo arredo urbano euro (cinquecentosessantaotto/50)	cadauno	568,50
Nr. 73 007/012 13.P02.A45.0 05	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione. euro (trecentoquattro/69)	cad	304,69
Nr. 74 007/013 13.P02.B05.0 20	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 90x90x100 cm; euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 75 007/014 13.P02.B05.0 35	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 110x110x120 cm; euro (duecentosei/63)	cad	206,63
Nr. 76 007/015 13.P02.A10.0 05	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reinterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; euro (trentaotto/77)	m	38,77
Nr. 77 007/016 13.P02.A05.0 05	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; euro (ventidue/47)	m	22,47
Nr. 78 007/017 13.P07.A05.0 05	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; euro (ventidue/64)	cad	22,64
Nr. 79 007/018 13.P07.A05.0 10	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; euro (trentadue/94)	cad	32,94
Nr. 80 007/019 13.P07.A15.0 05	Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su staffa o altro supporto,il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'esecuzione dei collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore; euro (cinquantasette/93)	cad	57,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 81 007/020 13.P05.B05.040	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; euro (uno/18)	m	1,18
Nr. 82 007/021 06.A09.C03.005	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160 euro (sessanta/25)	cad	60,25
Nr. 83 007/022 06.A09.C03.030	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300 euro (duecentotrentasette/72)	cad	237,72
Nr. 84 007/023 06.A07.A03.040	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (trentasette/04)	cad	37,04
Nr. 85 007/024 06.A07.A03.100	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A euro (settantauno/76)	cad	71,76
Nr. 86 007/025 06.A07.B02.075	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA euro (novantaquattro/51)	cad	94,51
Nr. 87 007/026 06.A08.A07.010	F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr. crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula euro (centotrentanove/42)	cad	139,42
Nr. 88 007/027 06.A08.A04.005	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale, programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr. orario multifunzione euro (duecentonovanta/69)	cad	290,69
Nr. 89 007/028 13.P09.A05.005	Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario; euro (centocinquantaquattro/37)	cad	154,37
Nr. 90 007/029 13.P09.A05.0	Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	sul settore di potenza, il collegamento tra i due quadri; euro (trecentosessantaotto/17)	cad	368,17
Nr. 91 007/030 13.P03.A35.0 05	Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino; euro (cinquantaquattro/14)	cad	54,14
Nr. 92 007/031 13.P03.A35.0 10	Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino; euro (cinquantasette/53)	cad	57,53
Nr. 93 007/032 13.P10.A05.0 05	Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m; euro (ventisette/55)	cad	27,55
Nr. 94 007/033 13.P10.A05.0 20	Fornitura e posa in scavo già eseguito di tondino in acciaio zincato diametro 10 mm per impianti di terra, compreso il ricoprimento con terra e le eventuali giunzioni; euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 95 007/034 06.A31.I01.0 05	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra euro (settantatre/66)	cad	73,66
Nr. 96 007/035 06.A14.A02. 005	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, euro (cinquantanove/54)	cad	59,54
Nr. 97 007/036 06.A14.A02. 010	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A, euro (sessantadue/41)	cad	62,41
Nr. 98 007/037 01.A22.B05. 010	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 euro (dieci/94)	m ²	10,94
Nr. 99 007/038 06.A10.B04. 025	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 euro (cinque/79)	m	5,79
Nr. 100 007/039 06.A10.B04. 030	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 euro (sette/04)	m	7,04

[illegible]

Analisi prezzo A.P.1

Fornitura franco cantiere di portabiciclette in acciaio verniciato modello RESET

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo di Metalco	Fornitura franco cantiere di portabiciclette in acciaio verniciato modello RESET	cad	1	356,40	356,40
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					86,61
Totale €/cd					443,01

Analisi prezzo A.P.2

Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL32 OF3 STW 3,7-1M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K -

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 1 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL32 OF3 STW 3,7-1M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K -	cad	1	436,15	436,15
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					105,98
Totale €/cd					542,13

Analisi prezzo A.P.3

Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL32 OF6 OPDX 4,7-1M
DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K –

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 2 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL32 OF6 OPDX 4,7-1M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K –	cad	1	464,75	464,75
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					112,93
Totale €/cd					577,68

Analisi prezzo A.P.4

Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL35 OF3 STW 3,7-3M
DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K -

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 3 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Apparecchio per illuminazione stradale e urbana tipo AEC REVELAMPE LL35 OF3 STW 3,7-3M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K -	cad	1	515,45	515,45
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					125,25
Totale €/cd					640,70

Analisi prezzo A.P.5

Apparecchio per illuminazione stradale e architettuale tipo AEC GALILEO 1 OF6 ASC-7W 4,7-2M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K -

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 4 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Apparecchio per illuminazione stradale e architettuale tipo AEC GALILEO 1 OF6 ASC-7W 4,7-2M DIMM.AUT. - TEMPERATURA DI COLORE 3000°K -	cad	1	424,45	424,45
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					103,14
Totale €/cd					527,59

Analisi prezzo A.P.6

Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S1 RO S355 JR

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 5 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S1 RO S355 JR	cad	1	663,00	663,00
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					161,11
Totale €/cd					824,11

Analisi prezzo A.P.7

Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S2 RO S355 JR

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 6 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S2 RO S355 JR	cad	1	803,40	803,40
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					195,23
Totale €/cd					998,63

Analisi prezzo A.P.8

Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S3 RO8 S355JR

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 7 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa tipo AEC Stelo candelabro Vasari LT S3 RO8 S355JR	cad	1	1368,90	1368,90
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					332,64
Totale €/cd					1701,54

Analisi prezzo A.P.9

Palo conico tipo TECNOPALI CDI H10800 H10,80m 168/60+traversa 1,5m e accessori - verniciatura nera tipo arredo urbano

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo n° 160 punto 8 di TECNOLUCE di Enrico Ferrione	Palo conico tipo TECNOPALI CDI H10800 H10,80m 168/60+traversa 1,5m e accessori - verniciatura nera tipo arredo urbano	cad	1	457,60	457,60
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					111,20
Totale €/cd					568,80

Analisi prezzo A.P.10

Fornitura franco cantiere di panca in acciaio corten e legno esotico con braccioli in alluminio modello LUCKY WOOD.

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo di Metalco	Fornitura franco cantiere di panca in acciaio corten e legno esotico con braccioli in alluminio modello LUCKY WOOD.	cad	1	852,10	852,10
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					207,06
Totale €/cd					1.059,16

Analisi prezzo A.P.11

Fornitura franco cantiere di fioriera in acciaio corten con dimensioni 950x950 mm e H=980 mm. modello DAHLIA

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo di Metalco	Fornitura franco cantiere di fioriera in acciaio corten con dimensioni 950x950 mm e H 980 mm. modello DAHLIA	cad	1	1.046,50	1.046,50
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					254,30
Totale €/cd					1.300,80

Analisi prezzo A.P.12

Fornitura franco cantiere di fioriera in acciaio corten con dimensioni L=1400 mm P=370 mm e H=545 mm modello BAMBU

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo di Metalco	Fornitura franco cantiere di fioriera in acciaio corten con dimensioni L= 1400 mm P= 370 mm e H= 545 mm modello BAMBU	cad	1	862,90	862,90
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					209,68
Totale €/cd					1.072,58

Analisi prezzo A.P.13

Fornitura franco cantiere di cestini portarifiuti in metallo verniciato grigio scuro o nero modello MILANO

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo di HOLZHOF	Fornitura franco cantiere di cestini portarifiuti in metallo verniciato grigio scuro o nero modello MILANO	cad	1	95,00	95,00
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					23,09
Totale €/cd					118,09

Analisi prezzo A.P.14

Fornitura franco cantiere di posacenere D=76 in acciai inox verniciato grigio scuro modello FUMA.

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
Preventivo di METALCO	Fornitura franco cantiere di posacenere D=76 in acciaio inox verniciato grigio scuro modello FUMA.	cad	1	76,20	76,20
Maggiorazione per spese generali e utile d'impresa + 24,30%					18,52
Totale €/cd					94,72

Analisi prezzo A.P.15

Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e demolizioni varie escluso materiale contenente fibre di amianto, depositati in idonei siti autorizzati.

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
C ED GG 005 Prezziario delle opere edili e impiantistiche della Provincia di Cuneo Numero 16 Edizione 2018	Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e demolizioni varie escluso materiale contenente fibre di amianto, depositati in idonei siti autorizzati.	t	1	15,00	15,00
Non è prevista la maggiorazione per spese generali e utile d'impresa del 24,30% in quanto i prezzi sono comprensivi di spese generali e utile di impresa					0,00
Totale					15,00

Analisi prezzo A.P.16

Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante l'ausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti dalla Ditta esecutrice nell'area di cantiere del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L. la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
AP002 Elenco prezzi unitari per opere di urbanizzazione 2018 Comune di Cuneo	Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante l'ausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti dalla Ditta esecutrice nell'area di cantiere del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L. la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m	1	11,60	11,60
Non è prevista la maggiorazione per spese generali e utile d'impresa del 24,30% in quanto i prezzi sono comprensivi di spese generali e utile di impresa					0,00
Totale €/m					11,60

Analisi prezzo A.P.17

Realizzazione di trave di fondazione per bordonali Sezione 30x20 cm in scavo predisposto Sezione 0,30x0,20 m, armato 4xØ6 e staffe Ø6 o rete maglia Ø6 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 6 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 6 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm, o in alternativa rete elettrosaldata maglia 20x20 cm Ø6 compresi eventuali 2 tondini al metro l 0,30 m.

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
AP001 Elenco prezzi unitari per opere di urbanizzazione 2018 Comune di Cuneo	Realizzazione di trave di fondazione per bordonali Sezione 30x20 cm in scavo predisposto Sezione 0,30x0,20 m, armato 4xØ6 e staffe Ø6 o rete maglia Ø6 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 6 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 6 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm, o in alternativa rete elettrosaldata maglia 20x20 cm Ø6 compresi eventuali 2 tondini al metro l 0,30 m.	m	1	12,90	12,90
Non è prevista la maggiorazione per spese generali e utile d'impresa del 24,30% in quanto i prezzi sono comprensivi di spese generali e utile di impresa					0,00
Totale €/m					12,90

Analisi prezzo A.P.18

Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in PIETRA DI LUSERNA aventi le seguenti caratteristiche: lato maggiore a vista a spacco naturale e lato minore a vista segato e fiammato, base, teste e lato interno segatii, smusso a vista arrotondato o smussato con raggio (lato) 20mm.

Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi.

Sono compresi altresì il rinfiacco laterale in calcestruzzo di almeno 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL).

La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno.

bordonali in pietra di luserna sezione mm 250*250H


Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
AP007 Elenco prezzi unitari per opere di urbanizzazione 2018 Comune di Cuneo	Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in PIETRA DI LUSERNA aventi le seguenti caratteristiche: lato maggiore a vista a spacco naturale e lato minore a vista segato e fiammato, base, teste e lato interno segatii, smusso a vista arrotondato o smussato con raggio (lato) 20mm. Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi. Sono compresi altresì il	m	1	64,60	64,60

	rinfiando laterale in calcestruzzo di almeno 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL). La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno. bordonali in pietra di luserna sezione mm 250*250H				
Non è prevista la maggiorazione per spese generali e utile d'impresa del 24,30% in quanto i prezzi sono comprensivi di spese generali e utile di impresa					0,00
Totale €/m					64,60

Analisi prezzo A.P.19

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale arido "detrimento di cava" per la regolarizzazione superficiale della fondazione stradale compreso ogni onere per la sagomatura della piattaforma stradale secondo le specifiche tecniche, misurato in opera con spessore 5 - 7 cm

Art. E.P.	Descrizione	U.M.	Incidenza	Prezzo unitario €	Importo €
D LS AA 015 Prezziario delle opere edili e impiantistiche della Provincia di Cuneo Numero 16 Edizione 2018	Fornitura, stesa e cilindratura di materiale arido "detrimento di cava" per la regolarizzazione superficiale della fondazione stradale compreso ogni onere per la sagomatura della piattaforma stradale secondo le specifiche tecniche, misurato in opera con spessore 5 - 7 cm	mq	1	4,95	4,95
Non è prevista la maggiorazione per spese generali e utile d'impresa del 24,30% in quanto i prezzi sono comprensivi di spese generali e utile di impresa					0,00
Totale €/cd					4,95



SOCIAL
DESIGN
FOR
REAL LIFE

Spettabile
Studio Arch. Barbero Giuseppe
Via IV Novembre 30
12025 Dronero
Alla c.a. Arch. Barbero

Riferim. Voce	Codice Metalco	Descrizione Arredo	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo Totale
	0300825	DAHLIA fioriera acciaio corten 950x950 H=980	1	€ 1.046,50	€ 1.046,50
	0300785	ASTER fioriera acciaio corten D=950 H=980	1	€ 893,20	€ 893,20
	0300665	BAMBU fioriera acciaio corten L=1400 P=370 H=545	1	€ 862,90	€ 862,90
	6300030	Targa liscia in inox satinato per Aster Ø 950 / 1200 mm	1	€ 22,00	€ 22,00
	6300000	Targa liscia in inox satinato per Dahlia/Lounge	1	€ 22,00	€ 22,00
	0010815	LUCKY WOOD panca acciaio corten e legno esotico con braccioli in alluminio	1	€ 852,10	€ 852,10
	0030604	RESET portabicycle in acciaio verniciato	1	€ 356,40	€ 356,40
	0025044	FUMA gettasigarette D=76 in acciaio inox verniciato fissaggio a parete o su palo	1	€ 76,20	€ 76,20
	0025054	FUMA gettasigarette D=100 in acciaio inox verniciato fissaggio a parete o su palo	1	€ 97,30	€ 97,30
		SPESE di TRASPORTO		COMPRESO	
		TOTALE COMPRESO TRASPORTO - IVA ESCLUSA		€	4.228,60

Consegna:	6/7 Settimane lavorative
Pagamento:	da concordare
IVA:	Esclusa
Validità Offerta:	120 gg
Trasporto	con Addebito in fattura
Montaggio - posa	Escluso



SOCIAL
DESIGN
FOR
REAL LIFE

Agenzia per Piemonte
SMG Rappresentanze
S.Gervasi
10093 Collegno (TO)
Mobile : +39 377.2253171
smgrappresentanze@gmail.com

Holzhof Srl
Via della Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN
Tel. +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013
info@holzhof.com
www.holzhof.com



parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

Part. Iva IT 01 762 120 226
Capitale soc. Euro 1.161.000,00 i.v.
Nr. iscr. reg. imprese TN
e Cod. Fisc. 00458210218

Uffici di Lana:

Cliente
Comune di Dronero

Via Giolitti, 47
12025 Dronero (CN)

Nr. Fax cliente
Ordine
trasmesso da
Firma
Armando

0171908709

Destinazione
merce

Codice cliente 3.6.4.97	Partita IVA cliente 00183100049	Codice Fiscale 00183100049	Agente Nebiolo Daniele	Zona CN	Relatore Armando	Tipo documento PREVENTIVO		
Banca del cliente			Ns. offerta n.	Ord. di lavoro n.		Ordine nr. 1851	Data documento 13.10.2018	Pag. 1/2
Codice articolo	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Totale importo
CMI1PN	Cestino Milano 1 nero, piede da cementare			Pz.	4	95,00		380,00
								
CONDIZIONI DI VENDITA - PREZZI netti a voi riservati (già scontati); - IVA di Legge esclusa - (a Vs.carico) da specificare in fase di ordine se agevolata al 10%; - SMALTIMENTO materiale di risulta terra-inerti: NON compreso; - PLATEA IN CLS armato per antitrauma: NON compresa; - SMALTIMENTO materiale di risulta: NON compreso; - VALIDITA' OFFERTA: gg.60 dalla data della presente; - Le Condizioni Generali di Vendita allegate, sono parte integrante e sostanziale del presente preventivo - POSA IN OPERA: NON compresa; - TEMPI CONSEGNA: gg.10 naturali consecutivi ordine; - FISSAGGIO: staffe a CEMENTARE - TRASPORTO: compreso (salvo diverse disposizioni della Direzione Holzhof);								

Member of **IPEMA** INTERNATIONAL PLAY EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION



Il marchio della gestione forestale responsabile



HOLZ
CERT
AUSTRIA



1359 - CPD - 0262

CQOP **SOA**
CONSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Condizioni generali di vendita

1. ORDINE E PREZZI – l'ordine della merce è impegnativo per il Cliente, mentre per la HOLZHOF diventerà impegnativo dopo 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento; tale tempo si renderà necessario per effettuare controlli e accertamenti. Eventuali modifiche o aggiunte di materiale dovranno essere comunicate a mezzo fax entro e non oltre il giorno successivo all'ordine; in caso contrario, detto materiale seguirà un distinto processo produttivo. I prezzi si intendono riferiti ai cataloghi e listini prezzi in vigore al momento dell'ordine. Qualora il Cliente chiedesse di annullare in tutto o in parte l'ordine, HOLZHOF avrà diritto, nel caso di accettazione della richiesta, ad una penale pari al 30% (trentapercento) dell'ordine annullato, per rimborso spese e risarcimento danni.

2. MISURE - La firma dei disegni dei materiali da realizzarsi su misura comporta l'assunzione di responsabilità in merito a tutte le misure e dimensioni riportate negli stessi, per cui nulla potrà essere imputato a HOLZHOF.

3. CERTIFICAZIONI - La richiesta di materiali certificati FSC® o PEFC dovrà essere effettuata al momento dell'ordine.

4. TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine. Il termine di consegna potrà essere spostato anche in casi di forza maggiore, cioè di eventi indipendenti dalla volontà di HOLZHOF che provochino il suo inadempimento nell'esecuzione del contratto. Eventuali ritardi o spostamenti nella consegna non imputabili a HOLZHOF non cambieranno i termini di pagamento stabiliti. Il Cliente dovrà ritirare il materiale entro 10 giorni dall'avviso che lo stesso è pronto; decorso tale termine, HOLZHOF consegnerà il materiale con l'addebito del costo del trasporto. Se la consegna non fosse possibile, HOLZHOF fatturerà comunque il materiale.

5. IMBALLAGGIO - HOLZHOF provvede all'imballaggio delle merci nel modo che ritiene idoneo e sufficiente, salvo richieste di modalità particolari da parte del Cliente da indicare nell'ordine.

6. POSA IN OPERA - Ove sia prevista anche la posa in opera, in caso di maltempo HOLZHOF potrà, a suo insindacabile giudizio, spostare la data della stessa.

7. CARATTERISTICHE E TOLLERANZE DEL MATERIALE – Il Cliente prende atto che, essendo il legname un materiale "vivo" di natura vegetale, eventuali fessure o nodi sono fisiologiche e non costituiscono difetti. Le tolleranze dimensionali in fase di realizzazione del prodotto da ritenersi accettate dal Cliente sono le seguenti: Sezione/diametro legname impregnato, +/- 0,5 cm; Lunghezza legname impregnato, 1% della lunghezza totale; Lavorazioni legname impregnato, +/- 0,2 cm; Componenti in metallo, +/- 1 mm; Componenti in altri materiali plastici, +/- 2 mm. Trattandosi di prodotti non industrializzati ma lavorati artigianalmente, eventuali differenze riferite a piccoli particolari estetici rispetto all'immagine fotografica dell'articolo (posizionamento viti, rifinitura delle teste ecc.), sono da ritenersi accettabili in quanto non compromettono la sicurezza, la stabilità, né la destinazione d'uso del prodotto.

8. TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE – Il legname impregnato è garantito contro l'attacco di muffe, marciumi o insetti silofagi. Il Cliente prende atto che l'esposizione ai raggi ultravioletti causa una degradazione fisica della colorazione del legname, che è quindi variabile nel tempo; per evitare la decolorazione, una volta che il trattamento di impregnazione si è stabilizzato (circa 30 giorni), è possibile colorare il legname con un qualsiasi mordente all'acqua.

9. PAGAMENTI - Il Cliente non può differire il pagamento oltre i termini pattuiti; in caso di ritardo, saranno applicati interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e HOLZHOF potrà sospendere la consegna del materiale relativo al medesimo ordine o ad altro ordine. Se le condizioni patrimoniali del Cliente divengono tali da porre in pericolo il pagamento, HOLZHOF potrà sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni ex art. 1461 c.c..

10. RECESSO - HOLZHOF può recedere dal contratto ex art. 1373 c.c. finché non abbia avuto un principio di esecuzione.

11. TASSE ED ONERI FISCALI - Alle somme dovute dal Cliente in base al contratto vanno aggiunte tutte le tasse, imposte ed oneri che per consuetudine o per la legge, direttamente o per rivalsa, sono da considerarsi a carico del Cliente.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ - La merce fornita rimane di proprietà di HOLZHOF sino al suo completo pagamento, ex art. 1523 e segg. c.c.. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni, HOLZHOF potrà ritirare la merce fornita, anche tramite terzi, a spese del Cliente, accedendo al luogo (aperto o chiuso) in cui la stessa è installata o depositata. HOLZHOF tratterà, a titolo di indennizzo, quanto pagato sino a quel momento dal Cliente. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto dove la merce viene installata nonché informare della riserva di proprietà l'utilizzatore della stessa; in caso contrario, dovrà risarcire i danni in misura pari al saldo prezzo ancora dovuto, maggiorato del 10% del prezzo totale della fornitura.

13. VARIAZIONE CONDIZIONI GENERALI – Le variazioni delle presenti condizioni generali vanno concordate per iscritto.

14. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia inerente il presente contratto, il Foro competente è quello della ditta venditrice. Si esclude la possibilità del compratore di adire l'Autorità Giudiziaria in altro luogo; si fa salva la facoltà per la ditta venditrice di esperire quale attrice qualsiasi azione nel luogo di residenza e della sede dell'acquirente.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27.04.2016, i dati personali acquisiti da HOLZHOF anche verbalmente sono conservati in archivio informatico e cartaceo e saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali, fiscali, contabili e altri derivanti da leggi, per la gestione clienti e fornitori, per servizi di controllo e di analisi interne, per invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Il trattamento di tali dati avverrà in modo da garantirne la riservatezza e evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. I dati possono essere comunicati nell'ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali ad agenzie di intermediazione, consulenti e liberi professionisti, banche e istituti di credito, imprese di assicurazione. La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma Cliente (anche timbro)

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: **1.** (penale annullamento ordine); **2.** (spostamento termini di consegna); **7.** (tolleranze); **9.** (sospensione consegne); **12** (riserva di proprietà e risarcimento danni).

Data

Firma Cliente (anche timbro)

.....