

COMUNE DI CARTIGNANO

Sede Piazza Paschero n 1 – 12020 – CARTIGNANO (CN)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ULTIMO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

IL TECNICO PROGETTISTA
OLIVERO Geom. Michelangelo

**Studio tecnico OLIVERO MICHELANGELO Viale Sarrea n 1 – Dronero
C.F. : LVRMHL61T23D205D ,email : michelangelo.olivero@gmail.com**

RELAZIONE DETTAGLIATA:

A) PREMESSE - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Il cimitero Cartignano è situato lungo la strada Comunale Tetti Ponte Bedale di dimensione rettangolare su terreno ad andamento pianeggiante . Tale cimitero si trova in zona periferica rispetto all'abitato del capoluogo in direzione Dronero ed è costituito da un ingresso coperto con magazzino. , una zona destinata a campo comune , una zona destinata a trentennali e da tombe di famiglia fuori terra in posizione adiacente ai muri perimetrali e n 2 zone per colombari . Nel primo ampliamento vi sono ulteriori aree tombe di famiglia . L' ultimo lotto di loculi è stato realizzato nel 1990 e non vi sono al momento loculi liberi pertanto si provvederà alla realizzazione di un ulteriore lotto di loculi sull'area posta nell'ultimo ampliamento allo scopo destinata dal piano regolatore cimiteriale .

L'amministrazione comunale di Cartignano , a fronte della carenza totale di loculi in tale cimitero ha affidato allo scrivente l'incarico per la redazione del progetto di realizzazione di nuovi loculi e ampliamento area cimiteriale. Tenuto conto della disponibilità finanziaria di € 58.000,00 , delle priorità determinate dalla situazione esistente , la seguente relazione, facente parte integrante del Progetto preliminare, procede ad illustrare, con i necessari approfondimenti, la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, le caratteristiche tecniche dei lavori necessari a soddisfare tali finalità ed i relativi costi, i criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché le valutazioni in materia di sicurezza del lavoro, rapporti con altri enti, ecc.

B) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Il progetto prevede di realizzare le seguenti opere, così come rappresentate nelle tavole di progetto:

Costruzione di nuovi loculi. Nella struttura in progetto troveranno posto 36 loculi aventi le dimensioni interne di cm 75x225xh70 e n 18 cellette ossario delle dimensioni di cm 30x225xh40 e n 5 cellette per urne cinerarie delle dimensioni di cm 40x225xh70 . I loculi saranno caratterizzati da un'opportuna pendenza verso il fondo dell'opera .

La capienza ed il dimensionamento dell'opera sono dettati dall'utilizzo dell'area disponibile con il maggior numero di loculi senza creare disagio alle tombe adiacenti .

La prevista costruzione consta sostanzialmente in due pilastri che incorporeranno una struttura in c.a comprendente 4 file di numero 9 loculi ciascuna e 18 cellette ossario poste in alto . Una soletta opportunamente sagomata ed impermeabilizzata copre il tutto .

Inoltre si prevede la realizzazione di un w.c. all'interno dell'attuale magazzino e la realizzazione di un piccolo magazzino adiacente alla struttura dei loculi .

C) CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE

Per quanto riguarda l'addobbo ripete essenzialmente quello degli altri colombari esistenti ed è costituito da marmo bardiglio chiaro per le fascette di rivestimento ed il bianco carrara per i copri loculi ognuno dei quali sarà dotato esclusivamente di numerazione .

Si è voluto opportunamente eseguire dette opere con materiali e tecnologie uguali per continuità ai loculi già esistenti .
